

UKŁAD SIECI: TN–S

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM – IZOLOWANIE CZĘŚCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

SYMBOL	NAZWA
	Łącznik oświetleniowy dwubiegunowy
	Panel LED nastropowy 30x120 3200lm 42W 4000K
	Obwody oświetleniowe YDYp 3x1,5mm² (układać pod tynkiem)
	Rozdzielnica elektryczna

UWAGA: w pomieszczeniach P–36 oraz P–38 instalację prowadzić podtynkowo

RZUT PRZYZIEMIA

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT : REMONT pom. 36 (floroterapii) i 39 (arteterapii)	
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK SZKOŁY SOSW Ząbkowice Śl.ul. Proletariatczyków 9	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Proletariatczyków 9	
INWESTOR : SOSzW im. J.Korczaka 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Proletariatczyków 9	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. DANIEL ZMARLAK UPR. PROJEKTOWE: DOŚ0198/PBE/17 DOIIB: DOŚ/IE/0073/16	DATA: 2019-01-25
NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - instlacja Oświetleniowa	SKALA RYS: 1:100 NR E2