



Rozbudowa rozdzielni 2 piętra



nr obwodu	F.1	F.2	F.3
urządzenie obwód	oświetlenie	podgrzewacz wody	podgrzewacz wody

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
Nazwa zadania : Projekt budowlany toalety dla niepełnosprawnych	
NAZWA OBIEKTU: Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska 17	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska 17 dz. nr. ewid. 38	
INWESTOR : Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PB
PROJEKTANT: mgr inż. Daniel Robert Zmarlak	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE DOŚ/IE/0073/16	DATA: 15-03-2020
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNI II PIĘTRA	SKALA RYS: 1:50 E-2



KLASA
parkiet

Wypożaenie toalety dla niepełnosprawnych

- | | | |
|----|---|--------|
| 1 | Musla ustępowa dla niepełnosprawnych , 70 cm | szt. 1 |
| 1a | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych | szt. 1 |
| 2 | Poręcz prosta dł. 50 cm h=80-85 cm | szt. 2 |
| 3 | Poręcz uchylna WC podłogowa dł. 50 cm h=80-85 | szt. 1 |
| 4 | Poręcz umywalkowa uchylna dł. 50 cm h=80-85 | szt. 1 |
| 5 | Umywalka dla niepełnosprawnych h=85 cm | szt. 1 |
| 6 | Lustro uchylnie | szt. 1 |
| 7 | Uchwyt drzwiowy h=80 cm | szt. 2 |
| 8 | Uchwyt do papieru toaletowego h=120 | szt. 2 |
| 9 | Naśnienny dozownik mydła w płynie h=100 | szt. 3 |
| 10 | Podajnik ręczników papierowych | szt. 2 |
| 11 | Kosz na odpaki | szt. 3 |

Wypożaenie toalety chłopców

- | | | |
|----|--|--------|
| 12 | Pisuar | szt. 1 |
| 13 | Musla ustępowa z deska sedesową | szt. 1 |
| 14 | Umywalka | szt. 2 |
| 15 | Lustro 40x30 | szt. 2 |
| 16 | Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody | szt. 2 |

ścianka g-k (płytki ceram. jednostronnie) - PROJEKTOWANA h=391
płyty g-k 12.5 mm , stelaż UW,UC 100 , wygłuszenie wełna mineralna 100 mm
od strony toalety płyty g-k 12.5 mm wodoodpornych H2 (dawne GKBI)
od strony klasy płyty g-k 12.5 mm zwykłe GKBI
ścianka g-k (płytki ceram. obustronnie) - PROJEKTOWANA h=220
płyty g-k 12.5 mm wodoodpornych H2 (dawne GKBI) , stelaż UW,UC 75
Ściany - płytki ceramiczne do wysokości 220 cm
Posadzka - płytki ceramiczne (na wylewce cem. na stropie Kleina)
Sufit podwieszany g-k na wysokości 300
Wentylacja toalety
Wentylacja klasy

RZUT II PIĘTRA

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
Nazwa zadania : Projekt budowlany toalety dla niepełnosprawnych	
NAZWA OBIEKTU: Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych im.St. Staszica Ząbkowice Śl. ul.Wrocławska 17	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska 17 dz. nr. ewid. 38	
INWESTOR: Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PB
PROJEKTANT: mgr inż. Daniel Robert Zmarlak	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE DOŚWIE/0073/16	DATA: 15-03-2020
NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	SKALA RYS: 1:50 E-1