


Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki
Jednostka ewidencyjna: 022406_4, Ziębice - Miasto
Obręb: 0001, Zachód

STAROSTA ZĄBKOWICKI
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Zabkowice Śląskie


MAPA ZASADNICZA

Sekcje mapy: 6.137.12.13.2.1; 6.137.12.13.2.2; 6.137.12.08.4.4; 6.137.12.08.4.3


SKALA 1:500




WARIANT 5






WARIANT 5





USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA SZKOLNĄ PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ			
NAZWA OBIEKTU: SZKOLNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA			
ADRES:	57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	dz. nr	390/3
INWESTOR:	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	STADIUM:	PB
BRANŻA:	BUDOWLANA	PODPIS:	
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBANŚKA		
UPR. PROJEKTOWE:	74/2010/DS OIA		
KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK	DATA:	
UPR. PROJEKTOWE:	UAN-53/R/5/00 DOHB DOS/BO/1983/01	2020.04.04	
NAZWA RYSUNKU:	RZUT STROPODACHU	SKALA:	1:100 PB4



PRZEGRODY ISTNIEJĄCE

$U=1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

A STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
brak ocieplenia wełną
płyty g-k 12,5 mm zwykłe

$U=1,69 \text{ W/m}^2\text{K}$

B POSADZKA + 0,14

p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

$U=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$

SZ1 ŚCIANA ZEWN.

styropian 10 cm
tynk 1,5 cm
cegła pełna 38 cm
tynk 1,5 cm

A* STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
wełna mineralna na stelażu 10 cm
pustka powietrza 20cm
sufit podwieszany kasetonowy Temaflex

B* POSADZKA +/- 0,00

GRES
p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

A** STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
brak ocieplenia wełną
płyty piśniewe

B** POSADZKA - 0.10

p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

PRZEGRODY PROJEKTOWANE

$U_{proj}=0,15 \text{ W/m}^2\text{K} < 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

A STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
18 cm pustka powietrza wentylowana
18 cm wełna mineralna 036 18 cm
sufit podwieszany stelaż krzyżowo
folia izolacyjna
2,5 cm płyty GKF 2x12,5 mm czerwone

$U_{proj}=0,28 \text{ W/m}^2\text{K} < U_{max}=0,30$

B POSADZKA (+ 0,14) +_ 0,00

2 cm GRES na kleju
7 cm wylewka cementowa z włóknami polipropyłowymi
0,4 mm folia izolacyjna
12 cm styropian 004 EPS 200
0,4 mm folia izolacyjna
8 cm chudy beton C 8/10
10 cm piasek - zawibrowany

$U_{proj}=0,18 \text{ W/m}^2\text{K} < U_{max}=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

SZ1* ŚCIANA ZEWN.

styropian 10 cm
styropian 10 cm
tynk 1,5 cm
cegła pełna 38 cm
tynk 1,5 cm

A* STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
18 cm pustka powietrza wentylowana
18 cm wełna mineralna 036 18 cm
sufit podwieszany stelaż krzyżowo
folia izolacyjna
2,5 cm płyty GKF 2x12,5 mm czerwone

B* POSADZKA +/- 0,00

2 cm GRES na kleju
7 cm wylewka cementowa z włóknami polipropyłowymi
0,4 mm folia izolacyjna
12 cm styropian 004 EPS 200
0,4 mm folia izolacyjna
8 cm chudy beton C 8/10
10 cm piasek - zawibrowany

A** STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
18 cm pustka powietrza wentylowana
18 cm wełna mineralna 036 18 cm
sufit podwieszany stelaż krzyżowo
folia izolacyjna
2,5 cm płyty GKF 2x12,5 mm czerwone

B** POSADZKA (- 0.10) =- 0,00








2 cm GRES na kleju
7 cm wylewka cementowa z włóknami polipropyłowymi
0,4 mm folia izolacyjna
12 cm styropian 004 EPS 200
0,4 mm folia izolacyjna
8 cm chudy beton C 8/10
10 cm piasek - zawibrowany

PRZĘKRÓJ A-A, B-B, C-C

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA SZKOLNĄ PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ	
NAZWA OBIEKTU: SZKOLNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	
ADRES: 57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	dz. nr 380/3
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PB
ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBAŃSKA	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE: 74/2010/DS OIA	
KONSTRUKCJA: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK	DATA: 2020.04.04
UPR. PROJEKTOWE: UAN-5/3/85/90 DOIB DOŚBO/1983/01	
NAZWA RYSUNKU: PRZĘKRÓJ A-A, B-B, C-C	SKALA RYS: 1:100 PB 5

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ






okna trzyszybowe

OKNA ZEWNĘTRZNE							
OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT							
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	192(195)	183(186)	87(90)	87(90)	82(85)	207(210)	257(260)
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	112(115)	112(115)	112(115)	144(147)	99(102)	154(157)	154(157)
IŁOŚĆ SZTUK	2	1	1	1	2	1	1
uwagi	parter	parter	parter	parter	parter	parter	parter
U współczynnik przenikania ciepła	$U=1,00 < U_{max}=1,10$	$U=1,00 < U_{max}=1,10$	$U=1,00$ $U_{max}=1,10$	$U=1,00$ $U_{max}=1,10$	$U=1,00$ $U_{max}=1,10$	$U=1,00 < U_{max}=1,10$	$U=1,00 < U_{max}=1,10$
	[W/m ² K]	[W/m ² K]	[W/m ² K]	[W/m ² K]	[W/m ² K]	[W/m ² K]	[W/m ² K]

ogółem

9

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


OZNACZENIE	DRZWI ZEWN.	DRZWI WEWNĘTRZNE			
	Dz1	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	1320x2070	1120x2070	920x2070	1120x2070	1120x2070
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	1200x200	1000x200	800x200	1000x200	1000x200
rodzaj skrzydła	L P	L P	L P	L P	L P
IŁOŚĆ SZTUK	1 0	2 1	1 0	1 1	0 1
uwagi	drzwi aluminiowe białe	drzwi aluminiowe białe			
U współczynnik przenikania ciepła	$U=1,30 < U_{max}=1,50$	przeszkłone			
	[W/m ² K]	[W/m ² K]			

ogółem


7

ZESTAWIENIE STOLARKI


USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA SZKOLNIA PRACOWNIE GASTRONOMICZNA	
NAZWA OBIEKTU: SZKOLNIA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	
ADRES: 57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3 dz. nr 380/3	
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	
BRANŻA: BUDOWLANA	
ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBAŃSKA	
UPR. PROJEKTOWE 74/2010/DS OIA	
STADIUM: PB	
DATA: 2020.04.04	
SKALA: 1:100	
PB6	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI	




ELEWACJA TYLNA - PÓŁNOCNA



ELEWACJA BOCZNA 2 - ZACHODNIA



ELEWACJA FRONTOWA-POŁUDNIOWA




ELEWACJA BOCZNA 1 - WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:		
1		tynk - kolor NCS S 3050 - Y50R
2		cokół tynkowany - kolor NCS S 5030 - Y50R
3		stolarka okienna kolor biały
4		parapety, blacha powlekana - kolor ciemny brąz
5		stolarka drzwiowa, aluminiowa - kolor biały

ELEWACJE

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik	
UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA SZKOLNĄ PRACOWNIE GASTRONOMICZNĄ	
NAZWA OBIEKTU: SZKOLNA PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	dz. nr 380/3
ADRES: 57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	STADIUM: PB
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	PODPIS:
BRANŻA: BUDOWLANA	DATA: 2020.04.04
ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. KAROLINA URBANSKA	SKALA: 1:100
UPR. PROJEKTOWE 74/2010/DS QIA	PB7
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJE	



W części parteru budynku głównego zikalziowna jest szatnia
 każdy uczeń ma indywidualną szafkę na odzież wyjściową i zmianę obuwia




POWIERZCHNIA ZABUDOWY 158,88 m²
 KUBATURA 653,79 m³

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Lp.	pomieszczenie	dł x szer	= m2
0.1	POM. GOSP.	4,91*5,45	= 26,76
0.2	SPAWALNIA	5,14*7,79+5,55*3,53	= 59,63
0.3	POM. OBRABIAREK	5,24*8,49 -1,80*2,55	= 39,90
	r-m		= 126,29 m2

RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT : INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
NAMWA OBIEKTU: BUDYNEK WARSZTATÓW	
ADRES: 57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	dz. nr 380/3
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM:
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGÓRZ PAPIERNIK	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE UAN-57/85/90 DOIB DOŚ/BO/1983/01	DATA: 2020.04.04
NAMWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA	SKALA: 1:100 IB 1



PRZEGRODY ISTNIEJĄCE

A STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
brak ocieplenia wełną
płyty g-k 12,5 mm zwykłe

B POSADZKA + 0,14

p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

A* STROPODACH

blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
wełna mineralna na stelażu 10 cm
pustka powietrza 20cm
sufit podwieszany kasetonowy Teraflex

B* POSADZKA +/- 0,00

GRES
p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

A** STROPODACH


blacha T-35
deski 25 mm
krokiew 16x18
brak ocieplenia wełną
płyty piśniowe

B** POSADZKA - 0.10


p.beton 8 cm
izolacja
beton 6 cm
gruz 15 cm
piasek 15 cm

PRZĘKRÓJ A-A, B-B, C-C INWENTARYZACJA


USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik	
UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA	
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK WARSZTATÓW	
ADRES: 57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	dz. nr 380/3
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM:
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOIB DOŚ/BO/1983/01	DATA: 2020.04.04
NAZWA RYSUNKU: PRZĘKRÓJ A-A, B-B, C-C	SKALA: 1:100 IB 2




ELEWACJA TYLNA - PÓŁNOCNA



ELEWACJA BOCZNA 2 - ZACHODNIA



ELEWACJA FRONTOWA-POŁUDNIOWA



ELEWACJA BOCZNA 1 - WSCHODNIA

ELEWACJE INWENTARYZACJA

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik			
UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
TEMAT : INWENTARYZACJA BUDOWLANA			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK WARSZTATÓW			
ADRES:	57-220 ZIEBICE UL. WOJSKA POLSKIEGO 3	dz. nr 380/3	
INWESTOR :	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZIEBICACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 3		
BRANŻA:	BUDOWLANA	STADIUM:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK		PODPIS:	
UPR. PROJEKTOWE UAN-63/8590 DO118 DOŚ/80/1983/01		DATA:	2020.04.04
NAZWA	ELEWACJE	SKALA	1:100 IB 3
RYUNKU:		RYŚ:	